



## Ceník Stavebnicového systému Modul-LEG®



### širší modulů 15cm

<b>I/1</b>	Podkladový práh Modul-LEG® tl. 150 mm	bm	210,00 Kč
<b>ZPO</b>	základový práh konstrukce Modul-LEG®		

<b>I/2</b>	Obvodová stěna Modul-LEG® tl. 150 mm	m2	929,00 Kč
<b>O</b>	provedení a skladba dle detailů Modul-LEG® podrobný popis naleznete ve vysvětlivkách		

<b>I/3</b>	Vnitřní stěna Modul-LEG® tl. 150 mm	m2	929,00 Kč
<b>P</b>	provedení a skladba dle detailů Modul-LEG® podrobný popis naleznete ve vysvětlivkách STĚNY U-atypické stěny domu		

<b>I/4</b>	Překlad Modul-LEG® tl. 150 mm	bm	604,00 Kč
<b>PRO</b>	Obvod překlad nad stavební otvory konstrukce Modul-LEG®		
<b>PRP</b>	Příčkový překlad nad stavební otvory konstrukce Modul-LEG®		

<b>I/5</b>	Podparapet Modul-LEG® tl. 150 mm	bm	325,00 Kč
<b>ZP</b>	podparapetní záklop konstrukce Modul-LEG® slouží ke stanovení správné parapetní výšky oken		

<b>I/6</b>	Nadparapet Modul-LEG® tl. 150 mm	bm	325,00 Kč
<b>ZN</b>	Nadparapetní záklop konstrukce Modul-LEG® slouží ke stanovení správné výšky oken		

<b>I/7</b>	Věnc Modul-LEG® tl. 150 mm	bm	385,00 Kč
<b>VO</b>	poslední vrstva systému Modul-LEG®		
<b>VNO</b>	věnce štítové s prahy		

<b>I/8</b>	Strop pochozí PANEL	m2	1 012,00 Kč
<b>I/8B</b>	Stropní panely jsou systémem stavebnice montovány až na stavbě		
<b>PF</b>	a to na zemi- poté jsou autem s HR umístěny na své místo spolu s moduly 1.patra		

<b>I/9</b>	Záklop pode dveře v obvodové stěně	bm	325,00 Kč
<b>ZD</b>	Záklop pod dveře v obvodové stěně pro pohodlnou montáž dveří 150 mm		

<b>I/10</b>	Záklop věncový PŘÍZEMNÍ/PATROVÝ	m2	325,00 Kč
<b>ZKV</b>	Záklop na dodělání záklopu obvodu podlahových fošen		

<b>I/11</b>	Moduly atypické	m2	1 160,00 Kč
<b>SM</b>	Štítové a atypické moduly VENKOVNÍ A VNITŘNÍ		
<b>SMV</b>			

<b>I/12</b>	Perlinka s oky	bm	8,00 Kč
	Perlinka s oky do 4-řady modulů pro optimalizaci plnění klimatizeru		

### II. Střešní konstrukce a střecha

<b>II/1</b>	Střešní konstrukce	m2	orientační cena
<b>II/1a</b>	Pro přízemní domy vazníky včetně montáže vazníků na domě Výroba + <b>MONTÁŽ</b> , vč. spojovacích prvků a dopravy		1 395,00 Kč

<b>II/1b</b>	Pro patrové domy klasický krov bez montáže ,vč.,lazury Výroba vč. Spoj.prvků,nátěrem viditelných částí krovu		1 265,00 Kč
--------------	---	--	-------------



## Ceník Stavebnicového systému Modul-LEG®



### širší modulů 30cm

<b>I/1</b>	Podkladový práh Modul-LEG® tl. 300 mm	bm	257,00 Kč
<b>ZPO</b>	základový práh konstrukce Modul-LEG®		

<b>I/2</b>	Obvodová stěna Modul-LEG® tl.300 mm	m2	1 044,00 Kč
<b>O</b>	provedení a skladba dle detailů Modul-LEG® podrobný popis naleznete ve vysvětlivkách		

<b>I/3</b>	Vnitřní stěna Modul-LEG® tl. 300 mm	m2	1 044,00 Kč
<b>P</b>	provedení a skladba dle detailů Modul-LEG® podrobný popis naleznete ve vysvětlivkách STĚNY U-atypické stěny domu		

<b>I/4</b>	Překlad Modul-LEG® tl. 300 mm	bm	638,00 Kč
<b>PRO</b>	Obvod překlad nad stavební otvory konstrukce Modul-LEG®		
<b>PRP</b>	Příčkový překlad nad stavební otvory konstrukce Modul-LEG®		

<b>I/5</b>	Podparapet Modul-LEG® tl. 300 mm	bm	364,00 Kč
<b>ZP</b>	podparapetní záklop konstrukce Modul-LEG® slouží ke stanovení správné parapetní výšky oken		

<b>I/6</b>	Nadparapet Modul-LEG® tl. 300 mm	bm	364,00 Kč
<b>ZN</b>	Nadparapetní záklop konstrukce Modul-LEG® slouží ke stanovení správné výšky oken		

<b>I/7</b>	Věnc Modul-LEG® tl. 300 mm	bm	431,20 Kč
<b>VO</b>	poslední vrstva systému Modul-LEG®		
<b>VNO</b>	věnce štítové s prahy		

<b>I/8</b>	Strop pochozí PANEL	m2	1 012,00 Kč
<b>I/8B</b>	Stropní panely jsou systémem stavebnice montovány až na stavbě		
<b>PF</b>	a to na zemi- poté jsou autem s HR umístěny na své místo spolu s moduly 1.patra		

<b>I/9</b>	Záklop pode dveře v obvodové stěně 300 mm	bm	364,00 Kč
<b>ZD</b>	Záklop pod dveře v obvodové stěně pro pohodlnou montáž dveří 300mm		

<b>I/10</b>	Záklop věncový PŘÍZEMNÍ/PATROVÝ	m2	325,00 Kč
<b>ZKV</b>	Záklop na dodělání záklopu obvodu podlahových fošen		

<b>I/11</b>	Moduly atypické 300 mm	m2	1 299,20 Kč
<b>SM</b>	Štítové a atypické moduly VENKOVNÍ A VNITŘNÍ		
<b>SMV</b>			

<b>I/12</b>	Perlinka s oky	bm	8,96 Kč
	Perlinka s oky do 4-řady modulů pro optimalizaci plnění klimatizeru		

### II. Střešní konstrukce a střecha

<b>II/1</b>	Střešní konstrukce	m2	orientační cena
<b>II/1a</b>	Pro přízemní domy vazníky včetně montáže vazníků na domě Výroba + <b>MONTÁŽ</b> , vč. spojovacích prvků a dopravy		1 395,00 Kč

<b>II/1b</b>	Pro patrové domy klasický krov bez montáže ,vč.,lazury Výroba vč. Spoj.prvků,nátěrem viditelných částí krovu		1 265,00 Kč
--------------	---	--	-------------

<b>II/1c</b>	Klasický krov bez montáže ATYP : budníky		1 395,00 Kč
	Výroba vč. Spoj.prvků,nátěrem viditelných částí krovu budníky,valba,atyp		

<b>II/2</b>	Dodávka střešní folie a latí na přichycení bez montáže		25,00 Kč
-------------	---	--	----------

<b>II/3</b>	Palubkový podhled pouze dodávka vč.lazurování	m2	455,00 Kč
<b>PAL</b>	Pro domy Přízemní a Patrové		
	Dodávka vč.lazurování viditelných prvků		
	Lazurové barvy výběr na rokoplast.cz		

### III. Protihluková izolace

<b>III/1</b>	Protihluková izolace vnitřních příček	m2	108,26 Kč
	EPS polystyren do vnitřních příček atypický rozměr polystyrenu do systému Modul-LEG®		

### IV. Ostatní materiál

<b>IV/1</b>	Materiál ostatní - lepicí reflex pásky	kpl	1 780,00 Kč
-------------	--	-----	-------------

### V. Statika

<b>IV/2</b>	Hranoly 60*120 mm - ztužující prvky	m3	8 800,00 Kč
<b>HZ</b>	dle statické zprávy		
	Hranoly 60*120 mm do výšky 3000mm		

### VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

<b>VN/1</b>	Doprava materiálu na staveniště včetně skládání materiálu na staveništi	km	individuálně
-------------	--	----	--------------

<b>VN/3</b>	Balné a ruční nakládku kamionu	paleta	260,00 Kč
	Zabalení materiálu na palety, ruční nakládku kamionu včetně přistavení kamionu pro nakládku.	odhad	

<b>VN/4</b>	Obalový materiál - vaky	paleta	110,00 Kč
	Nevratná platba za obaly		

<b>VN/5</b>	Obalový materiál - palety	paleta	250,00 Kč
	Nevratná platba. V případě vrácení do sídla společnosti poplatek za opotřebení 80 Kč/paletu		

<b>VN/7</b>	Výrobní dokumentace Modul-LEG®	kpl	15 000,00 Kč
	Výrobní dokumentace systému Modul-LEG		

<b>VN/9</b>	Vyřízení stavebního povolení	kpl	15 000,00 Kč
	Poplatek za vyřízení stavebního povolení.		
	Poplatky spojené s vyřízením povolení jsou účtovány zvlášť. Cestovné je účtováno sazbou 8 Kč/km		

<b>VN/10</b>	Projektová dokument. vč.ENB,STATIKY,POŽÁR ! <b>BEZ RADONU !</b>	kpl	40 103,00 Kč
	Projektová dokumentace na systém Modul-LEG®		
	GServis/Modul-LEG®		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení		

<b>VN/11</b>	Doprava koordinátora stavby	kpl	8,00 Kč
	Doprava koordinátora stavby		

<b>VN/12</b>	Ubytování koordinátora stavby	kpl	550,00 Kč
--------------	-------------------------------	-----	-----------

<b>II/1c</b>	Klasický krov bez montáže ATYP : budníky		1 395,00 Kč
	Výroba vč. Spoj.prvků,nátěrem viditelných částí krovu budníky,valba,atyp		

<b>II/2</b>	Dodávka střešní folie a latí na přichycení bez montáže		25,00 Kč
-------------	---	--	----------

<b>II/3</b>	Palubkový podhled pouze dodávka vč.lazurování	m2	455,00 Kč
<b>PAL</b>	Pro domy Přízemní a Patrové		
	Dodávka vč.lazurování viditelných prvků		
	Lazurové barvy výběr na rokoplast.cz		

### III. Protihluková izolace

<b>III/1</b>	Protihluková izolace vnitřních příček	m2	108,26 Kč
	EPS polystyren do vnitřních příček atypický rozměr polystyrenu do systému Modul-LEG®		

### IV. Ostatní materiál

<b>IV/1</b>	Materiál ostatní - lepicí reflex pásky	kpl	1 780,00 Kč
-------------	--	-----	-------------

### V. Statika

<b>IV/2</b>	Hranoly 60*120 mm - ztužující prvky	m3	8 800,00 Kč
<b>HZ</b>	dle statické zprávy		
	Hranoly 60*120 mm do výšky 3000mm		

### VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

<b>VN/1</b>	Doprava materiálu na staveniště včetně skládání materiálu na staveništi	km	individuálně
-------------	--	----	--------------

<b>VN/3</b>	Balné a ruční nakládku kamionu	paleta	260,00 Kč
	Zabalení materiálu na palety, ruční nakládku kamionu včetně přistavení kamionu pro nakládku.	odhad	

<b>VN/4</b>	Obalový materiál - vaky	paleta	110,00 Kč
	Nevratná platba za obaly		

<b>VN/5</b>	Obalový materiál - palety	paleta	250,00 Kč
	Nevratná platba. V případě vrácení do sídla společnosti poplatek za opotřebení 80 Kč/paletu		

<b>VN/7</b>	Výrobní dokumentace Modul-LEG®	kpl	16 500,00 Kč
	Výrobní dokumentace systému Modul-LEG		

<b>VN/9</b>	Vyřízení stavebního povolení	kpl	15 000,00 Kč
	Poplatek za vyřízení stavebního povolení.		
	Poplatky spojené s vyřízením povolení jsou účtovány zvlášť. Cestovné je účtováno sazbou 8 Kč/km		

<b>VN/10</b>	Projektová dokument. vč.ENB,STATIKY,POŽÁR ! <b>BEZ RADONU !</b>	kpl	40 103,00 Kč
	Projektová dokumentace na systém Modul-LEG®		
	GServis/Modul-LEG®		
	Projektová dokumentace pro stavební povolení		

<b>VN/11</b>	Doprava koordinátora stavby	kpl	8,00 Kč
	Doprava koordinátora stavby		

<b>VN/12</b>	Ubytování koordinátora stavby	kpl	550,00 Kč
--------------	-------------------------------	-----	-----------

	Ubytování koordinátora stavby			
<b>Potřebné zprávy systém Modul-LEG - pokud není PD Zhotovena na náš systém- vlastní projekt investora</b>				
<b>VN/13</b>	Potřebné zprávy systém Modul-LEG	kpl		<b>6 715,00 Kč</b>
	Pokud projektová dokumentace není zhotovena přímo na systém Modul-LEG® je nutno zpracovat stat. výpočet			
<b>VN/14</b>	Statická zpráva na střešní konstrukci			<b>2 000,00 Kč</b>
<b>VN/15</b>	Statická zpráva na základy			<b>3 500,00 Kč</b>
<b>VN/16</b>	Statická zpráva na konstrukci Modul-LEG®			<b>5 000,00 Kč</b>
<b>VN/17</b>	Požární zpráva na konstrukci Modul-LEG®			<b>3 000,00 Kč</b>
<b>VN/18</b>	ENB na konstrukci Modul-LEG®			<b>5 000,00 Kč</b>

	Ubytování koordinátora stavby			
<b>Potřebné zprávy systém Modul-LEG - pokud není PD Zhotovena na náš systém- vlastní projekt investora</b>				
<b>VN/13</b>	Potřebné zprávy systém Modul-LEG	kpl		<b>6 715,00 Kč</b>
	Pokud projektová dokumentace není zhotovena přímo na systém Modul-LEG® je nutno zpracovat stat. výpočet			
<b>VN/14</b>	Statická zpráva na střešní konstrukci			<b>2 000,00 Kč</b>
<b>VN/15</b>	Statická zpráva na základy			<b>3 500,00 Kč</b>
<b>VN/16</b>	Statická zpráva na konstrukci Modul-LEG®			<b>5 000,00 Kč</b>
<b>VN/17</b>	Požární zpráva na konstrukci Modul-LEG®			<b>3 000,00 Kč</b>
<b>VN/18</b>	ENB na konstrukci Modul-LEG®			<b>5 000,00 Kč</b>

**Systém Modul-LEG® s tloušťkou 45 cm je o 15% dražší, než systém Modul-LEG® 30cm**